

CONSTRUCCIÓ DE PARC INFANTIL A S'ALQUERIA BLANCA
OBRA CIVIL (ÀMBIT D'ACTUACIÓ: 26,40x16,30 m)

- Solera de formigó HA-25 N/mm², armada amb malla electrosoldada de 15x15x8, vibrat i amb formació de pendents (26,40 x 16,30 amb un gruix de 20 cm) i sistema d'evacuació d'aigües.
- Acabat amb dues capes, damunt la solera, fora de la zona de jocs (que anirà acabada amb paviment de goma), a elegir per l'Ajuntament.
- Realització de voravia d'1,00 m d'amplada a voltant del parc i acabat amb paviment tipus "rayadito" de 20x20 cm de color gris, rebaixada en la zona d'accés al parc per permetre l'accessibilitat de persones discapacitades.
- Realització de tancament del parc amb un mur de bloc referit, pintat i lliscat de 20 cm d'altura i, a sobre, un tancament metàl·lic d'1,00 m d'altura en tot el perímetre del parc, amb porta d'accés.
- Enllumenat del parc amb connexió a l'enllumenat públic existent (no s'inclouen els fanals).
- Col·locació de sis bancs al voltant de la zona de jocs.
- Col·locació de 2 papereres a la zona de jocs.

PRESUPUESTO

Parc Infantil Alqueria Blanca

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 1 PAVIMENTS

01.01 m2 solera HA-25 20 cm amb malla

solera de formigó HA-25 de 20 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de 15x15x8, fins i tot vibrat i curat, inclosa la formació de pendents i sistema d'evacuació d'aigües.

interior parc infantil	1	16,300	26,400	430,320
------------------------	---	--------	--------	---------

430,32	37,78	16.257,49
--------	-------	-----------

01.02 m2 pav.acera panot+solera 10 cm

Paviment de voravia amb solera de formigó de ciment portland H-15 de 10 cm de gruix i acabat amb paviment tipus "rayadito" de 20x20 cm de color gris, col·locada, fins i tot p.p. de rebaixada de la mateixa per accessibilitat de persones discapacitades.

1	16,500	1,000	16,500
---	--------	-------	--------

1	26,600	1,000	26,600
---	--------	-------	--------

43,10	32,36	1.394,72
-------	-------	----------

01.03 m2 acabat solera a elegir per l'Ajuntament

dues capes de material d'acabat damunt la part de la solera on no es col·locarà paviment de goma, a elegir per l'ajuntament (430,32 m² - 132,00 m²).

1	298,32	298,32
---	--------	--------

298,32	6,68	1.992,78
--------	------	----------

TOTAL CAPÍTULO 1 19.644,99

PRESUPUESTO

Parc Infantil Alqueria Blanca

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
--------	-------------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 2 TANCAMENTS

02.01 m2 bloc formigó 20 cm replè de formigó

fàbrica de bloc de formigó de 20 cm de gruix i una altura de 20 cm per damunt del paviment del parc, amb morter de ciment portland i arena 1:4 replè de formigó, referit, lliscat i pintat.

1	26,400	0,350	9,240
2	16,300	0,350	11,410

20,65	56,02	1.156,81
-------	-------	----------

02.02 ml tancament metàl·lic amb porta d'accés

subministrament i muntatge de tancament metàl·lic perimetral, d'1,00 metre d'altura, amb porta d'accés al parc, a elegir per l'Ajuntament.

2	16,50	33,00
2	26,60	53,20

86,20	52,00	4.482,40
-------	-------	----------

TOTAL CAPÍTULO 2..... 5.639,21

PRESUPUESTO

Parc Infantil Alqueria Blanca

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO 3 ENLLUMENAT									
03.01	ud arqueta de registre de 40x40								
	Arqueta de registre de 40x40 cm, amb parets de 20 cm de gruix de formigó en massa H-15, referit interior, marc i tapa de fundició reforçada								
		6					6,000		
							6,00	132,02	792,12
03.02	m3 excavació síquies en tot tipus de terreny								
	Excavació de síquies en tot tipus de terreny, fins a 2,00 m de profunditat, fins i tot transport de productes a abocador autoritzat.								
		1	100,000	0,400	0,400		16,000		
							16,00	15,79	252,64
03.03	m3 reomplir síquies amb formigó								
	Reomplir síquies amb una capa de formigó per assentar i protegir les tuberies que s'hi col·locaran, abocat i anivellat.								
		1	100,000	0,400	0,400		16,000		
							16,00	65,91	1.054,56
03.04	ml canonada PVC de 75 mm de diàmetre								
	Canonada de PVC de 75 mm de diàmetre, per canalització de conductes.								
		1	200,000				200,000		
							200,00	4,67	934,00
03.05	ml conductor de coure								
	instal·lació de conductor de coure de 35 mm ² de secció								
		1	100,000				100,000		
							100,00	3,98	398,00
03.06	ud piqueta presa de terra								
	piqueta presa de terra de 15 mm de diàmetre								
		3					3,00		
							3,00	35,00	105,00
TOTAL CAPÍTULO 3.....									3.536,32

PRESUPUESTO

Parc Infantil Alqueria Blanca

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO 4 OBRES VÀRIES									
04.01	ud banc a elegir per l'Ajuntament	6					6,00		
							6,00	200,00	1.200,00
04.02	ud paperera cònica de 60l	2					2,00		
	subministrament i muntatge de paperera metàl·lica cònica de varilles, amb suport metàl·lic anclat al paviment, de 60l.						2,00	90,00	180,00
TOTAL CAPÍTULO 4									1.380,00

PRESUPUESTO

Parc Infantil Alqueria Blanca

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO 5 JOCS INFANTILS I PAVIMENT									
05.01	ud	joc infantil individual					2,00		
		2							
							2,00	577,32	1.154,64
05.02	ud	joc infantil per quatre					1,00		
		1							
							1,00	658,94	658,94
05.03	ud	joc infantil tipus gronxador					1,00		
		1							
							1,00	1.411,84	1.411,84
05.04	ud	joc infantil tipus tobogan					1,00		
		1							
							1,00	1.748,93	1.748,93
05.05	m2	paviment cautxú							
		paviment de cautxú per zones de seguretat als jocs infantils							
		1	132,00				132,00		
							132,00	34,31	4.528,92
05.06	pa	montar paviment i jocs					1,00		
		1							
							1,00	2.807,30	2.807,30
TOTAL CAPÍTULO 5.....									12.310,57

PRESUPUESTO

Parc Infantil Alqueria Blanca

Código	Descripción	Uds	Longitud	Anchura	Altura	Parciales	Cantidad	Precio	Importe
CAPÍTULO 6 SEGURETAT I SALUT									
06.01	pa	seguretat i salut							
		1					1,00		
							1,00	800,00	800,00
TOTAL CAPÍTULO 6.....									800,00
TOTAL									43.311,09

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Parc Infantil Alqueria Blanca

Capítulo	Resumen	Importe
1	PAVIMENTS.....	19.644,99
2	TANCAMENTS.....	5.639,21
3	ENLLUMENAT	3.536,32
4	OBRES VÀRIES.....	1.380,00
5	JOCS INFANTILS I PAVIMENT	12.310,57
6	SEGURETAT I SALUT	800,00
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	43.311,09
	13,00 % Gastos generales.....	5.630,44
	6,00 % Beneficio industrial.....	2.598,67
	SUMA DE G.G. y B.I.	8.229,11
	16,00 % I.V.A.....	8.246,43
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	59.786,63
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	59.786,63

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTAS OCHENTA Y SEIS PESETAS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS.

Santanyí, a 1 de octubre de 2007.

LA PROPIEDAD

LA DIRECCION FACULTATIVA